**MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS**
**PROJEK BRIEF**

**NO. SEBUT HARGA : MPK.Ps. SULIT 487** **BERTARIKH : 21 OKTOBER 2025**

**BUTIRAN TAWARAN :**

Sebut Harga Bagi Kerja-Kerja Membina Dan Memasang Laluan Pejalan Kaki Dan Lain-Lain Kemudahan Sokongan Di Jalan Seri Sena, Kangar, Perlis Di Bawah Program Bandar Selamat, Majlis Perbandaran Kangar

**LOKASI :**

**Jalan Seri Sena , Kangar Perlis ( 6˚26'04.91"N 100˚12'06.60"E )**

**KOMPONEN / SKOP KERJA :**

**1. KERJA AWALAN**

a) Penyediaan insurans
b) Penyediaan peralatan keselamatan

**2. KERJA KEJURUTERAAN AWAM**

a) Pengalihan tiang TM ( BREAKDOWN FOR REROUTING )
b) Kerja Pemotongan Jalan
c) Membekal dan memasang 150mm x 300mm tinggi susur jalan dari konkrit
d) Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat 125mm purata tebal lantai konkrit tuang disitu bertetulang
e) Kerja-kerja membekal, merata dan menyiapkan 20mm corak 'imprint' dan 'colour finish' termasuk 'powder coating'
f) Kerja-kerja membekal,memasang serta menyiapkan komponen pagar Anti Climb Roll Top Weld Fence
g) Kerja-kerja pemasangan 'Tactile Guiding' bersaiz 300mm x 300mm
h) Membekal,menguji serta menyiapkan Papan Tanda Keselamatan (Bandar Selamat)

**3. GAMBAR TAPAK**



## 4. LAYOUT TAPAK






**MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS**
**PROJEK BRIEF**

**NO. SEBUT HARGA : MPK.Ps. SULIT 487** **BERTARIKH : 21 OKTOBER 2025**

